

И.А.И.И.И.И.И.И.
 СП «КЭС» АО «ДК»
 (подпись)
 10.04.2025
 (дата)

УТВЕРЖДАЮ
 (подпись)
 О.А.Чеботарь
 Директор МОУ СП № 2

План подготовки МОУ СП № 22

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов по адресу: пр. Интернациональный д.33 корп.2

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений; выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	Май 2025г.	Август 2025г.	Нарушений нет
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления систем вентиляции.	Май 2025г.	Август 2025г.	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	Май 2025г.	Август 2025г.	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; протестировать вент или для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	Май 2025г.	Август 2025г.	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стойки, розливы, теплопункты (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальным, чердачным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	Май 2025г.	Август 2025г.	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: заделывать межпанельные и компенсационные швы; заделывать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов	Май 2025г.	Август 2025г.	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	Май 2025г.	Август 2025г.	
8.	Наличие и работоспособность приборов учета: на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	Май 2025г.	Август 2025г.	
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	Май 2025г.	Август 2025г.	
10.	Работоспособность защиты систем теплопотребления: обеспечить работоспособность защиты систем теплопотребления, работоспособность автоматических регуляторов.	Май 2025г.	Август 2025г.	

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
11.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки.	Май 2025г.	Август 2025г.	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	Май 2025г.	Август 2025г.	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	Май 2025г.	Август 2025г.	
14.	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.	Май 2025г.	Август 2025г.	
15.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	Май 2025г.	Август 2025г.	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	Май 2025г.	Август 2025г.	
17.	1. Доведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к тепловому пункту.	Май 2025г.	Август 2025г.	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	Май 2025г.	Август 2025г.	

* - график проведения мероприятий по подготовке к 03.11 является приложением к Плану* мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее - План)

**График проведения мероприятий по подготовке к ОЗП 2025-2026 гг.
МОУ СШ № 22**

п/п	Акт по объёму	Уч.	Планы													
			П1 планов	П2 планов	П3 планов	П4 планов	П5 планов	П6 планов	П7 планов	П8 планов	П9 планов	П10 планов	П11 планов	П12 планов	П13 планов	П14 планов
1	Освоение Курсов интерпретационных и 3D-модельных	1	01.07-10.07	01.05-10.05	21.07-31.07	10.05-20.05	20.05-31.05	21.06-30.06	21.06-30.06	21.06-30.06	01.05-10.05	01.08-10.08	20.05-31.05	21.06-30.06	11.06-20.06	20.05-31.05